

Обект: "Вътрешно преустройство на съществуваща многофункционална зала към НУМСИ "проф.Панчо Владигеров" в ПИ с идентификатор 07079.621.62 по плана на общ. гр. Бургас "

Част: Архитектурна

Фаза: Работен проект

Инвеститор: "НУМСИ проф. Панчо Владигеров"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на видовете работи	м-ка	кол-во	ед.цена	общо
	Премахване на съществуващи зидове с дебелина 30см.	м3	5,2		
	Премахване на декоративна стена 20см. 7кв.м.	м3	1,4		
	Демонтаж на дограма в зид с дебелина 30см.	м2	18		
	Направа на отвори в зид с дебелина 30см. /32м.кв./	м3	5,4		
	Изграждане на нови зидове с дебелина 30см.	м3	3,5		
	Премахване на съществуващи зидове с дебелина 15см.	м2	59		
	Демонтаж на дограма в зид с дебелина 15см.	м2	11		
	Направа на отвори в зид с дебелина 30см.	м3	0,3		
	Изграждане на нови зидове с дебелина 15см.	м2	62		
	Доставка и монтаж на врата с размери 80/200см. в зид с деб. 15см.	бр.	6		
	Доставка и монтаж на врата с размери 90/200см. в зид с деб. 15см.	бр.	3		
	Доставка и монтаж на врата с размери 80/200см. в зид с деб. 30см.	бр.	2		
	Доставка и монтаж на врата с размери 90/200см. в зид с деб. 30см.	бр.	2		
	Доставка и монтаж на двукрила врата 175/210см.в зид с деб. 15см.	бр.	1		
	Доставка и монтаж на двукрила врата 175/210см.в зид с деб. 30см.	бр.	1		
	Доставка и монтажа на прозорци 250/80см. в зид с дебелина 30см.	бр.	1		
	Начукване на мозайка и подмяна с нова ако е необходима	м2	400		

.	Демонтаж на резервоар за гориво	бр.	1		
.	Система от топлоизолация 8см. EPS /12,8м.куб./	м2	160		
.	С-ма от топлоизолация 2см.EPS /по прозорци и врати /1.44м.куб./	м2	72		
.	Трикратно боядисване с латексова боя по стени	м2	520		
.	Трикратно боядисване с латексова боя по тавани + греди	м2	428		
.	Демонтаж на радиатори	бр.	6		
.	Обшиване на щрангове от гипсокартон 5см.	м2	5		
.	Доставка и монтаж на фаянсови плочки	м2	100		
	ОБЩО ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА :				

ЧАСТ ВИК:

№	Наименование на СМР	м-ка	Колич.	ед.цена	
I. ВОДОПРОВОД					
1	МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ В СГРАДИ ф25	м	13		
	МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ С ФАСОННИ ЧАСТИ ф25x3,5	м	10		
2	МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ С ФАСОННИ ЧАСТИ ф20x2,8	м	11		
3	МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ С ФАСОННИ ЧАСТИ ф20x3,4	м	13		
4	ДОСТ. И МОНТАЖ СК Ф 25 С ИЗПРАЗНИТЕЛ	бр	2		
5	ДОСТ. И МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ 50/25	бр	1		
6	ДОСТ. И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ СЕДЯЩИ В/У МИВКАТА	бр	6		
7	ЕЛ. БОЙЛЕР 50л.	бр	2		
8	МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ С ФАСОННИ ЧАСТИ ф50x6,9	м	3		
9	РАЗКЪРТВАНЕ НАСТИЛКА	м ³	8,5		
10	ПОДМЯНА СТАР ВОДОПРОВОД С Ф 50 ПЕВП	м	28		
	ВСИЧКО т.І :				
II. КАНАЛИЗАЦИЯ					
1	РВС ТРЪБИ С ФАБР. ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф160 мм	м	14		
2	РВС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 110 мм	м	5		
3	РВС ТРЪБИ С ФАБР. ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 75 мм	м	3		

4	РВС ТРЪБИ С ФАБР. ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф 50 мм	м	5		
5	ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 160/160/160 РВС	бр	5		
6	ДОСТ. И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛ 110/110/110 РВС	бр	4		
7	ДОСТ. И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф 160 РВС	бр	5		
8	ПОЛУПОРЦЕЛАНОВИ ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ В КОМПЛЕКТ СЪС СИФОН	бр	6		
9	КЛОЗЕТНИ ГЪРНЕТА ПОЛУПОРЦЕЛАН. В КОМПЛЕКТ С НИСКОПРОМИВНО КАЗАНЧЕ	бр	4		
10	МОНТАЖ ПС "РОГОВ"	бр	8		
11	МОНТАЖ НА РЕВИЗ. ОТВОР Ф 110	бр	2		
12	МОНТАЖ НА РЕВИЗ. ОТВОР Ф 75	бр	3		
13	РАЗКЪРТВАНЕ НАСТИЛКА	м ³	18		
14	ПОДМЯНА СТАРА КАНАЛИЗАЦИЯ С Ф160 РВС	м	28		
	ВСИЧКО т.П :				
	ОБЩО ЧАСТ В И К :				

ЧАСТ ОВК:

№	Наименование на СМР	мярка	кол.	ед.цена	
1	Вентилатор битов, със самозатваряща се клапа, 95m ³ /h, Nmax=13W, 220V, 50Hz;	бр.	5		
2	Вентилатор битов, със самозатваряща се клапа, 180m ³ /h, Nmax=25W, 220V, 50Hz;	бр.	1		
	ОБЩО ЧАСТ ОВК:				

ЧАСТ ЕЛ:

1. СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ					
№	Наименование	М-ка	К-во	Ед.цена	Общо
1	Доставка на кабел ПВВМ-Б1 (3x4)	м	400		
2	Доставка на кабел ПВВМ-Б1 (3x2.5)	м	280		
3	Доставка на кабел ПВВМ-Б1 (3x1.5)	м	190		
4	Доставка на кабел СВТ 4x16мм ²	м	20		
5	Полагане на кабели за сечение до (4x16)	м	890		

6	Свързване на проводник към съоръжение с клеми до 2.5мм ²	бр	19		
7	Свързване на проводник към съоръжение с клеми до 16мм ²	бр	21		
8	Направа на суха разделка на кабел СВТ 4x16 mm ²	бр	2		
9	Свързване на проводник към съоръжение с кабелна обувка до 16мм ²	бр	8		
10	Направа на лампен излаз под мазилка с проводници ПВВМ със средна дължина до 6м (включително проводниците)	бр	107		
11	Направа на контактен излаз под мазилка с проводници ПВВМ със средна дължина до 6м (включително проводниците)	бр	37		
12	Доставка на контакт "Шуко", 220V за скрита инсталация	бр	25		
13	Доставка на контакт "Шуко", 220V, но двоен в обща рамка за скрита инсталация	бр	14		
14	Доставка на ел. ключ - обикновен за скрита инсталация	бр	12		
15	Доставка на ел. ключ - сериен за скрита инсталация	бр	15		
16	Доставка на ел. ключ - девиаторен за скрита инсталация	бр	12		
17	Монтаж на кабелни скари 200/100мм, L=2м	м	8		
18	Доставка на фасунга стенна	бр	1		
19	Доставка на осв. тяло противовлажно с КЛЛ 18W, 220V, 50Hz, IP44	бр	7		
20	Доставка на осв. тяло с ЛЛ 1x36W, 220V, 50Hz, IP20	бр	54		
22	Доставка на осв. тяло с акум. батерии с ЛЛ 8W, 220V, 50Hz, IP20 за открит монтаж с надпис "Exit"	бр	10		
23	Монтаж на противовлажно. осв. тяло	бр	7		
24	Монтаж на лум. тяло	бр	89		
25	Монтаж на фасунга стенна и "exit"	бр	11		
26	Монтаж на бойлерно ел. табло върху тухла или бетон	бр	2		
27	Монтаж на ел. табло в готова ниша	бр	1		
28	Направа на ниша в тухлен зид до 30/20см	бр	1		
29	Направа и монтаж на кабелни марки	бр	2		
30	Полагане на стом. шина 40/4мм	м	6		
31	Полагане на поцин. шина 40/4 мм в изкоп	м	3		
32	Направа на изкоп със зариване и трамбоване - ръчно	м	3		

33	Набиване на колове за заземление от поцин. Стомана L63/63/6мм с дължина 1,5м	бр	2		
	ВСИЧКО т.1 :				
	2. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ				
1	Доставка на табло Т- главно - по схема	бр	1		
2	Доставка на бойлерно табло	бр	2		
	ВСИЧКО т.2 :				
	3. ПУСКОВО - НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ				
1	Измерване съпротивлението на единичен заземител	бр	1		
2	Измерване комплексното съпротивление на контура “фаза-нула”	бр	18		
3	Проверка за наличие на верига между заземителите и заземяваните елементи – до 30 точки	бр	1		
	ВСИЧКО т.3 :				
	ОБЩО ЧАСТ ЕЛ:				
	ОБЩО ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА ,В И К, ОВК И ЧАСТ ЕЛ:				
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ до 5%				
	ДДС 20 % :				
	ОБЩО С ДДС :				